

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(A) 直接工事費						
1. 総合研究棟						
(1)直接仮設						
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
地足場		1	式			
外部足場		1	式			
内部躯体足場		1	式			
内部仕上足場		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						
(2)土工						
根切	機械 総掘	1,841	m3			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切	機械 総掘内ツホ'布掘	85.0	m3			
根切	機械 ツホ'布掘	5.3	m3			
床付		85.0	m2			
杭間ざらい	φ 300	2	本			
杭間ざらい	φ 500	4	本			
杭間ざらい	φ 600	20	本			
埋戻	根切土流用	300	m3			
建設発生土運搬	場外処分	1	式			
建設発生土処分	場外処分	1	式			
土工機械運搬		1	式			
計						
(3)地業						
砕石地業	基礎下 T50 材工共	4.3	m3			
砕石地業	捨コンピット下 T50 材工共	36.4	m3			
既製コンクリート杭	φ 300 杭実長L19.0m 2本継杭	2	本			
既製コンクリート杭	φ 500 杭実長L19.0m 2本継杭	4	本			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既製コンクリート杭	φ 600 杭実長L19.0m 2本継杭	20	本			
施工費	プレボアリング拡大根固め工法 杭先端 SGL-21.00～21.20m 試験堀含む	1	式			
杭頭処理	φ 300	2	本			
杭頭処理	φ 500	4	本			
杭頭処理	φ 600	20	本			
杭頭補強	φ 300 6-D19 L40d+100 フレア溶接 材工共	2	本			
杭頭補強	φ 500 14-D25 L40d+200 フレア溶接 材工	4	本			
杭頭補強	φ 600 16-D25 L40d+200 フレア溶接 材工	20	本			
計						
(4)鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D10	60.59	t			
異形鉄筋	SD295A D13	90.86	t			
異形鉄筋	SD295A D16	2.47	t			
異形鉄筋	SD345 D19	2.41	t			
異形鉄筋	SD345 D22	13.34	t			
異形鉄筋	SD345 D25	30.03	t			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD345 D29	75.71	t			
鉄筋加工組立	スペーサー共	263.90	t			
鉄筋ガス圧接	D19+D19	33	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D22+D22	474	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D25+D25	528	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D25+D29	264	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D29+D29	1828	ヶ所			
梁貫通補強		1	式			
屋外階段 溶接金網	φ 6-150x150	7.6	m2			
スリット補強筋		1	式			
PC緊張工事		1	式			
異形鉄筋	SD295A D10	0.03	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.04	t			
鉄筋加工組立	スペーサー共	0.06	t			
鉄筋運搬	工場～現場	1	式			
鉄筋スクラップ控除		1	式			
計						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)コンクリート						
普通コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-27+3N S-15 基礎部	454	m3			
普通コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-27+3N S-18 上部	501	m3			
普通コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24+3N S-18 上部	782	m3			
捨てコンクリート地業	Fc-18N S-15 材工共	74.6	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
ポンプ圧送		1	式			
PC鋼線緊張端部 保護モルタル注入	φ 200	1	式			
雑用コンクリート	Fc-18N S-15 屋上階段 材工共	0.7	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
ポンプ圧送		1	式			
普通型枠	構造 普通合板 基礎部	1,168	m2			
普通型枠	構造 普通合板 地上軸部	5,794	m2			
普通型枠	構造 普通合板 円柱 地上軸部	1.7	m2			
打放型枠	B種 基礎部	47.7	m2			
打放型枠	C種 基礎部	785	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放型枠	B種 地上軸部	2,829	m2			
打放型枠	C種 地上軸部	42.4	m2			
打放型枠	B種 円柱 地上軸部	10.8	m2			
型枠運搬	10t車	10,678	m2			
耐震スリット		1	式			
目地棒	打継 25x25	12.5	m			
目地棒	打継 30x20	427	m			
目地棒	打継 30x25	489	m			
目地棒	水切 20x15	200	m			
打放面補修	B種	2,393	m2			
打放面補修	C種	42.4	m2			
普通型枠	普通合板 地上軸部	7.4	m2			
型枠運搬	10t車	7.4	m2			
打放面補修	B種	494	m2			
打放面補修	C種	785	m2			
計						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)鉄骨						
6.1屋上ルーバー鉄骨						
H形鋼	SN400A H-150x150x7x10	3.37	t			
H形鋼	SN400B H-175x175x7.5x11	1.93	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.23	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.02	t			
鋼板	SN400B PL-25	0.26	t			
高力ボルト類	F8T M16x40	33	本			
高力ボルト類	F8T M20x50	133	本			
鉄骨スクラップ控除		-0.19	t			
工場加工組立	工場溶接 30.79m/t共	5.55	t			
溶融亜鉛メッキ	HDZ55	5.55	t			
鉄骨運搬		5.55	t			
現場建方		5.55	t			
高力ボルト類締付	JIS型 M16	32	本			
高力ボルト類締付	JIS型 M20	128	本			
亜鉛メッキブレース	SS400 M16 L3800 材工共 ターンバックル・羽子板付 HDZ55	16	本			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	M19 L570 二重ナット締 材工共	64	本			
アンカーボルトセット費		1	式			
柱底均しモルタル	T30 225x375 無収縮	16	ヶ所			
運搬費		1	式			
小計						
6.2玄関底鉄骨						
H形鋼	SN400A H-175x90x5x8	0.04	t			
H形鋼	SN400B H-194x150x6x9	0.25	t			
角形鋼管	STKR400 □-200x200x6	0.26	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.01	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.06	t			
鋼板	SN400C PL-12	0.03	t			
高力ボルト類	S10T M16x35	21	本			
高力ボルト類	S10T M16x40	4	本			
高力ボルト類	S10T M16x50	67	本			
鉄骨スクラップ控除		-0.02	t			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場加工組立	工場溶接 51.94m/t共	0.61	t			
工場さび止め塗装	B種	17.5	m2			
鉄骨運搬		0.61	t			
現場建方		0.61	t			
高力ボルト類締付	トルシア型 M16	88	本			
ブレース	SS400 M16 L2400 材工共 ターンバックル・羽子板付	2	本			
ブレース	SS400 M16 L3000 材工共 ターンバックル・羽子板付	2	本			
アンカーボルト	M16 L400 フック付き 材工共	8	本			
アンカーボルト	M16 L600 横向 材工共	4	本			
アンカーボルトセット費		1	式			
柱底均しモルタル	T30 360x360 無収縮	2	ヶ所			
柱底均しモルタル	T30 200x244 横向 無収縮	2	ヶ所			
小計						
6.3鉄骨架台						
H形鋼	SN400A H-150x150x7x10	1.20	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50x50x6	0.62	t			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ控除		-0.06	t			
工場加工組立	工場溶接 85.68m/t共	1.73	t			
溶融亜鉛メッキ		1.73	t			
鉄骨運搬		1.73	t			
現場建方		1.73	t			
アンカーボルト	M16 L400 二重ナット締 材工共	24	本			
梁底均しモルタル	T30 150x500 無収縮	12	ヶ所			
溶接部試験	工場 第三者	1	式			
鉄骨施工費		1	式			
小計						
計						
(7)既製コンクリート						
目隠し壁 押出成形セメント版	T60 縦貼 目地シール共	151	m2			
全上 取付金物	L-65x65x6 開口補強金物共	110	m			
計						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8)防水						
屋根 露出シート防水	加硫ゴム系 T1.5 非歩行 コンクリート面	891	m2			
庇 塗膜防水	X-2 コンクリート面	403	m2			
全上立上り 防水押え金物	アルミ L-30x15x2.0 シール共	390	m			
壁 伸縮目地シーリング	構造目地:PU-2 15x10	7.1	m			
壁 伸縮目地シーリング	構造目地:PS-2 25x10 仕上目地:PS-2 25x10	489	m			
壁 打継目地シーリング	構造目地:PU-2 15x10	5.4	m			
壁 打継目地シーリング	構造目地:PS-2 20x15 仕上目地:PS-2 20x15	427	m			
耐震スリット 目地シーリング	PU-2 20x15	53.6	m			
耐震スリット 目地シーリング	PU-2 25x15	144	m			
耐震スリット 目地シーリング	PU-2 40x15	242	m			
ハト小屋 取合シーリング	PU-2 20x10	25.8	m			
玄関庇 取合シーリング	MS-2 20x10	51.7	m			
建具周囲 取合シーリング	MS-2 10x17.5	123	m			
建具周囲 取合シーリング	MS-2 15x10	29.6	m			
建具周囲 取合シーリング	MS-2 15x20	87.1	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲 取合シーリング	MS-2 30x15	87.1	m			
建具周囲 取合シーリング	PS-2 10x17.5	163	m			
建具周囲 取合シーリング	PS-2 15x10	2.8	m			
建具周囲 取合シーリング	PS-2 15x20	49.4	m			
建具周囲 取合シーリング	PS-2 30x15	49.4	m			
建具 二重水切 取合シーリング	MS-2 10x10	121	m			
間仕切異質材 取合シーリング	MS-2 15x15	458	m			
耐震スリット 目地シーリング	PS-2 10x40	242	m			
耐震スリット 目地シーリング	PS-2 10x20	53.6	m			
ライニング面台廻り 取合シーリング	PS-2 5x5	24.9	m			
ライニング 塞ぎ材 取合シーリング	SR-1 5x5	5.4	m			
水切廻り 取合シーリング	SR-1 5x5	10.2	m			
流し台廻り 取合シーリング	SR-1 10x10	24.2	m			
汚垂タイル 取合シーリング	SR-1 10x10	13.6	m			
洗面カウンター廻り 取合シーリング	SR-1 10x10	21.6	m			
計						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(9)石						
ライング 面台 人造大理石	T20 W150 頭継ぎ:PL-1.2x25 @900	24.9	m			
1～3Fハウターコーナー カウンター 人造大理石	T20 L2000xD250 カウンター専用ブラ ケット共	3.0	箇所			
計						
(10)タイル						
壁 せっ器質タイル	小口 コンクリート面 特注品	1,776	m2			
全上 コーナー役物	小口曲 直角 (108+50)x60 特注品	624	m			
全上 コーナー役物	屏風曲 直角 (60+50)x108 特注品	507	m			
床 磁器質タイル	300角 モルタル面	94.2	m2			
巾木 磁器質タイル	H100 300角 ボード面	17.8	m			
巾木 磁器質タイル	H100 300角 モルタル面	6.3	m			
巾木 陶器質タイル	H100 100x200 ボード面	149	m			
巾木 陶器質タイル	H100 100x200 モルタル面	15.2	m			
壁 陶器質タイル	100x200 ボード面	291	m2			
壁 陶器質タイル	100x200 モルタル面	30.6	m2			
男子便所 汚垂タイル	T13 W1665xD600 出隅斜め加工	3	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
(11)木工						
腰壁 豎横胴縁	40x18 @450 ポート面	269	m2			
腰壁 豎横胴縁	40x18 @450 コンクリート面	24.1	m2			
上り框	米檜上小節 90x45 取付下地:杉1等共 90x90	3.4	m			
上り框 下部 蹴込板	有孔合板 T5.5 H105 塗装下	3.4	m			
巾木	米母 上小節 H60	14.6	m			
巾木	ナラ練付 H100	84.9	m			
巾木	ナラ H150	53.0	m			
カーテンボックス	W200xH150	12.3	m			
カーテンボックス	W250xH200	24.4	m			
大会議室 腰壁 天然木化粧合板	T6 塗装下 木造面	85.2	m2			
大会議室 腰壁上部 見切縁	豎木 W45xH60	28.9	m			
大会議室 腰壁 建具取合部 見切縁	豎木 W45xH50	47.9	m			
腰壁 化粧パネル	ナラ練付 T3+捨貼合板T5.5 塗装下 木造面	136	m2			
腰壁上部 見切縁	ナラ練付 W45xH60	55.4	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
腰壁 建具取合部 見切縁	ナラ練付 W45xH60	4.8	m			
腰壁 化粧見切	ナラ練付 T4 W40 縦方向	120	m			
腰壁 化粧見切	ナラ練付 T4 W40 横方向	55.4	m			
特別会議室 幕板 天然木化粧合板	H750 T15 塗装下 合板面	27.2	m			
特別会議室 幕板 下部 化粧見切	ホワイトオーク W60xH90	27.2	m			
特別会議室 壁 化粧枠	ホワイトオーク W30xH50	176	m			
特別会議室 壁 天然木化粧合板	W90 T15 塗装下 合板面	184	m			
特別会議室 壁 化粧パネル	ホワイトオーク練付 W800程度xH870 捨貼ケイカルT8共 塗装下 合板面	17	ヶ所			
特別会議室 壁 化粧パネル	ホワイトオーク練付 W800程度xH530 捨貼ケイカルT8共 塗装下 合板面	38	ヶ所			
特別会議室 飾棚上部 天井下地	40x18 @450	2.9	m ²			
廻縁	天然木 15x25	133	m			
階段室 手摺 笠木	タモ 集成材 60x40 上部曲面加工	26.8	m			
階段室 壁付手摺 笠木	タモ 集成材 60x40 上部曲面加工	22.1	m			
1～3F女子便所 モップ掛け取付下地	米梅 T30 L400xH50	3	ヶ所			
階段室 壁付手摺 下地補強	構造用合板 T12 H200	9.0	m			
可動式補助手摺 下地補強	耐水ラワン合板 T12 W1200xH500	3	ヶ所			
SD-2 化粧三方枠	95x45 W1800xH2100	2	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1・1A・1B・2 化粧三方枠	100x30 W1800xH2100	9	ヶ所			
SD-5 化粧三方枠	115x65 W1300xH2775	2	ヶ所			
SD-3 化粧三方枠	115x65 W1700xH2100	2	ヶ所			
建具 天然木化粧合板	T6 塗装下 鉄面	43.0	m2			
額縁	ホワイオーク 75x25	63.8	m			
額縁	ナラ 75x25	13.6	m			
計						
(12)屋根及びとい						
玄関庇 金属板葺	アルミ 焼付塗装 T0.7瓦棒 アスファルトルーフィング22kg共	6.5	m2			
全上 耐火野地板	T25	6.5	m2			
全上 水上水切	屋根材H30立上げ	4.4	m			
全上 ケラバ水切	屋根材H30立上げ	6.3	m			
全上 内樋	ステンレスT1.0 W200×H100 屋根軒 先取合水切共 アスファルトルーフィング	2.2	m			
全上内樋 耐火野地板	T25 W200xH100	2.2	m			
全上内樋 落口	φ 50 ステンレス網付	1	ヶ所			
ルーフトレイン	鋳鉄 φ 50 堅型 シート防水用	1	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフドレイン	鋳鉄 φ75 堅型 シート防水用	2	ヶ所			
ルーフドレイン	鋳鉄 φ100 堅型 シート防水用	6	ヶ所			
ルーフドレイン	鋳鉄 φ100 横引 シート防水用	6	ヶ所			
フロアドレイン	鋳鉄 φ50 中継 塗膜防水用	1	ヶ所			
フロアドレイン	鋳鉄 φ75 中継 塗膜防水用	4	ヶ所			
フロアドレイン	鋳鉄 φ100 中継 塗膜防水用	12	ヶ所			
豎樋	アルミ 電解着色 φ50	13.5	m			
豎樋	アルミ 電解着色 φ75	27.0	m			
豎樋	アルミ 電解着色 φ100	28.8	m			
豎樋	VP カラー φ100	52.2	m			
豎樋	VP φ50	3.0	m			
呼樋	VP φ50 L350	1	ヶ所			
計						
(13)金属						
13.1外部						
天井 軽鉄下地	25型 @300 振止共	270	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 軽鉄下地	25型 @300 スパンドレル用	16.1	m2			
天井 インサート	コンクリート面	270	m2			
天井 インサート	鉄骨面	16.1	m2			
天井 スパンドレル	アルミ 電解着色 LGS面	16.1	m2			
全上 廻縁	アルミ 電解着色	16.2	m			
全上 廻縁	アルミ 電解着色 曲部	2.3	m			
屋根・バルコニー 笠木	アルミ 電解着色 W275 既製品	337	m			
全上 コーナー加工加算	アルミ 電解着色 W275 既製品	19	ヶ所			
目隠し壁 笠木	アルミ 電解着色 W120 既製品 多角形	55.0	m			
段鼻 ノンスリップ金物	ステンレス 屋外用	96.4	m			
階段 手摺	ステンレス HL H850	21.4	m			
階段 手摺	ステンレス HL H1100	15.5	m			
階段 手摺	ステンレス HL H1100 斜部	11.6	m			
階段 手摺	ステンレス HL W640(斜)+600(平)xH1200	1.0	ヶ所			
階段 手摺	ステンレス HL W640(斜)+600(平)+640(斜)xH1200	1.0	ヶ所			
バルコニー 手摺	ステンレス HL H1050	149	m			
階段 壁付手摺	ステンレス HL	12.6	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段 壁付手摺	ステンレス HL 斜部	21.2	m			
丸環	ステンレス HL φ19 内径100	24	ヶ所			
靴拭マット	ステンレス W1812xD1000 マット枠:ステンレス L-25x25x3	1	ヶ所			
靴拭マット	ステンレス W2800xD1000 マット枠:ステンレス L-25x25x3	1	ヶ所			
靴拭マット下 排水目皿	ステンレス φ50	2	ヶ所			
庇鼻先 見切	アルミ 電解着色 FB-9x50 下部:L-30x30共	3.1	m			
AW-2 水切	アルミ 電解着色 T2.0 W290xL2800	2	ヶ所			
AW-3・4・11 水切	アルミ 電解着色 T2.0 W450xL2900	3	ヶ所			
玄関庇 水切	アルミ 焼付塗装 T2.0 H50 取付下 地共	5.3	m			
玄関庇 水切	アルミ 焼付塗装 T2.0 H155 取付下 地共	10.7	m			
玄関庇 笠木	アルミ 焼付塗装 T2.0 W300 下 地:L-560x50x6共	6.6	m			
玄関庇 壁際笠木	アルミ 焼付塗装 T2.0 W300 下 地:L-560x50x6共	1.2	m			
玄関庇 壁際笠木	アルミ 焼付塗装 T2.0 W359 下 地:L-560x50x6共	1.2	m			
玄関庇 軒先天板+立上り	アルミ 焼付塗装 T2.0 W400xH145 下地:L-560x50x6共	8.0	m			
玄関庇 幕板	アルミ 焼付塗装 T2.0 W100xH215 下地:L-40x40x3共	8.8	m			
玄関庇 円柱	アルミ 焼付塗装 T2.0 φ400xH2900	2	ヶ所			
玄関庇 鉄骨母屋組	C-100x50x20x2.3 @600	6.9	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3Fバルコニー天井 チャンバーボックス	L5893xD320xH618	4.0	ヶ所			
小計						
13.2内部						
軽鉄間仕切	90型 @450	422	m2			
壁 軽鉄下地	90型 @450	579	m2			
ライニング 壁 軽鉄下地	65型 @300	37.2	m2			
軽鉄間仕切用開口補強	90型用	1	式			
天井 軽鉄下地	19型 @225	545	m2			
天井 軽鉄下地	19型 @360	1,104	m2			
天井 軽鉄下地	19型 @225 振止共	81.9	m2			
天井 軽鉄下地	19型 @360 振止共	167	m2			
天井開口補強	19型用	1	式			
下り天井 軽鉄下地	19型 @225 H200	2.6	m			
下り天井 軽鉄下地	19型 @360 H200	15.2	m			
ホワイト 間接照明 下り壁 軽鉄下地	19型 @360 H400	18.0	m			
折り上げ天井 軽鉄下地	19型 @360 H100	211	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
段鼻 ノンスリップ金物	ステンレス W40 ビニルタイヤ入	88.0	m			
フリーアクセスフロア周囲 小口塞ぎ金物	亜鉛鉄板 T0.4 W10 接着止め	458	m			
ホワイエ 間接照明 見切板	スチール PL-1.6 H120	15.6	m			
ブラインドボックス	アルミ 既製品 W155xH150	72.0	m			
ブラインドボックス	アルミ 既製品 W155xH210	18.7	m			
カーテンレール	アルミ ダブル	12.3	m			
電動暗幕レール	中型レール 手動カーテンレール共	1	式			
SLW部 見隠れ遮音壁 軽鉄下地	65型 @300	24.4	m ²			
階段室 手摺	H1100	10.5	m			
階段室 手摺	H900 斜部	16.3	m			
階段室 壁付手摺	下地:BPL-T6.0x50x120 M8ホールイン アンカー ステンレス化粧ナット	13.0	m			
階段室 壁付手摺	下地:BPL-T6.0x50x120 M8ハンガー ボルト ステンレス化粧ナット	9.0	m			
階段室下 手摺	ステンレス HL W800xH750 壁面に固 定	1	ヶ所			
階段室 ササラ部 ボーダー	スチール FB-9x32 受け金物:PL-1.6	25.8	m			
1~3F 女子便所 モップ掛け	ステンレス 既製品 3個/ヶ所	3	ヶ所			
床下点検口	600角 モルタル充填用 ステンレス目地 簡易耐水防臭型(施錠付)	2	ヶ所			
天井点検口	アルミ 450角 目地タイプ	76	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	アルミ 450角 一般タイプ	38	ヶ所			
点字紙	ステンレス 300角 警告用ビス止め工 法 ピース:ナイロン ノンスリップ	50	ヶ所			
ピット メンテナンスタラップ	ステンレス 研磨仕上 φ22 W400xD200	12	本			
1～3F 女子便所 物置棚	ステンレス 既製品 W500xD200	3	ヶ所			
3F 特別会議室 スクリーンボックス	アルミ 焼付塗装仕 既製品 W2000xH200	1	ヶ所			
3F 中会議室兼セミナー室 スクリーンボックス	アルミ 焼付塗装仕 既製品 W2000xH200	1	ヶ所			
3F 大会議室 スクリーンボックス	アルミ 焼付塗装仕 既製品 W3000xH200	1	ヶ所			
3F 特別会議室 ピクチャーレール	アルミ アルマイトクリア仕上 既製品 L2500	1	ヶ所			
3F 中会議室兼セミナー室 ピクチャーレール	アルミ アルマイトクリア仕上 既製品 L2500	1	ヶ所			
3F 廊下 ピクチャーレール	アルミ アルマイトクリア仕上 既製品 L2600	1	ヶ所			
2F 廊下 ピクチャーレール	アルミ アルマイトクリア仕上 既製品 L3200	1	ヶ所			
3F 中会議室兼セミナー室 ピクチャーレール	アルミ アルマイトクリア仕上 既製品 L6100	1	ヶ所			
3F 特別会議室 ピクチャーレール	アルミ アルマイトクリア仕上 既製品 L6100	1	ヶ所			
レール施工費		1	式			
SLW-1 スライディングウォール取付下地	L7000xH1335(一般部) 延L8800xH1335(収納部)	1	ヶ所			
全上 アンカーボルト	M10 I型	76	本			
SLW-2 スライディングウォール取付下地	L11281xH1450(一般部) 延L7100xH1450(収納部)	1	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全上 アンカーボルト	M16 コ型	9	本			
全上 アンカーボルト	M16 L型	28	本			
スライディングウォール取付下地施工費		1	式			
1～3F 多目的便所 AW-10 四周枠	スチール T1.6 W470xH470xD255	3	ヶ所			
3F 大会議室 換気スリット 枠下地	W500xH2000 □-50x50x1.6	5	ヶ所			
3F 大会議室 換気スリット 大枠	スチール T1.6 110x25 W500xH2000	5	ヶ所			
流し台 水切	ステンレス HL T0.8 下地:繊維混入ケイ酸カルシウム板 T12	10.2	m			
3F 大会議室 プロジェクター用アンカー	PL-6 W420xD230 開口200x100	1	ヶ所			
EV 吊りフック	20KN	1	ヶ所			
消火器ボックス	スチール 既製品 焼付塗装 半埋込み型 W270xD150xH800	6	ヶ所			
L型補助手摺 下地補強	スチール PL-2.3 W1450xH200	18	ヶ所			
モップ掛け下地補強	スチール PL-2.3 W600xH200	3	ヶ所			
物置棚下地補強	スチール PL-2.3 W600xH200	3	ヶ所			
SK 衛生機器下地補強	スチール FB-3x25 L300	6	ヶ所			
小便器 衛生機器下地補強	スチール FB-3x25 L350	18	ヶ所			
LSD-6・7・8 ボード下地材	亜鉛メッキ鋼板HDZ35 T1.6 W100xH2400	10	ヶ所			
小計						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
(14)左官						
14.1外部						
屋根 コンクリート直均し仕上	厚物下	763	m2			
バルコニー床コンクリート直均し仕上	厚物下	149	m2			
庇 コンクリート直均し仕上	厚物下	1.6	m2			
踊場 モルタル鏝押え	T30 防水下	14.2	m2			
蹴上・踏面 モルタル鏝押え	T30 防水下	46.5	m2			
設備基礎天端 コンクリート直均し仕上	厚物下	30.8	m2			
ハト小屋天端 コンクリート直均し仕上	厚物下	14.9	m2			
パラペット天端 コンクリート直均し仕上	W460 厚物下	1.5	m			
立上り天端 コンクリート直均し仕上	W210 厚物下	27.0	m			
排水溝 コンクリート直均し仕上	W100 厚物下	255	m			
階段排水溝 モルタル鏝押え	T30 W100 防水下	20.1	m			
階段段型排水溝 モルタル鏝押え	T30 W100 防水下	32.1	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル鏝押え	靴拭マット下	4.2	m2			
マット下排水溝 モルタル鏝押え	W20 靴拭マット下	19.8	m			
建具周囲 充填モルタル	防水剤入	591	m			
壁 下地調整塗材	タイル下 コンクリート面	1,943	m2			
壁 下地調整塗材	吹付下 コンクリート面	233	m2			
壁 下地調整塗材	吹付下 成形版面	298	m2			
円柱 下地調整塗材	吹付下 コンクリート面	0.3	m2			
建具 下地調整塗材	吹付下 成形版面	4.3	m2			
壁 複層仕上塗材E	コンクリート面	233	m2			
壁 複層仕上塗材E	成形版面	298	m2			
円柱 複層仕上塗材E	コンクリート面	0.3	m2			
建具 複層仕上塗材E	成形版面	4.3	m2			
天井 複層仕上塗材E	コンクリート面	42.4	m2			
天井 外装用吹付材	ケイカル面	270	m2			
小計						
14.2内部						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート直均し仕上	薄物下	1,810	m2			
設備基礎天端 コンクリート直均し仕上	薄物下	7.6	m2			
EVピット 床 コンクリート直均し仕上	防水下	4.2	m2			
床 モルタル鏝押え	T30 塗床下	9.0	m2			
踊場 モルタル鏝押え	T30 貼物下	31.5	m2			
蹴上・踏面 モルタル鏝押え	T30 貼物下	37.1	m2			
床 タイル下地モルタル		94.2	m2			
壁 タイル下地モルタル		32.7	m2			
EV開口廻り 充填モルタル		18.0	m			
建具周囲 充填モルタル		76.3	m			
壁 内装仕上塗材	コンクリート面	14.8	m2			
壁 内装仕上塗材	ボード面	45.5	m2			
壁 下地調整塗材	左官仕上下	15.3	m2			
壁 下地調整塗材	塗装下	399	m2			
壁 下地調整塗材	クロス下	12.9	m2			
壁 下地調整塗材	グラスウールボード下	6.0	m2			
小計						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
(15)建具						
アルミニウム製建具製品代		1	式			
アルミニウム製建具取付け調整		1	式			
アルミニウム製建具運搬		1	式			
鋼製建具製品代		1	式			
鋼製建具取付け調整		1	式			
鋼製建具運搬		1	式			
軽量鋼製建具製品代		1	式			
軽量鋼製建具取付け調整		1	式			
軽量鋼製建具運搬		1	式			
ステンレス製建具製品代		1	式			
ステンレス製建具取付け調整		1	式			
ステンレス製建具運搬		1	式			
鋼製シャッター製品代		1	式			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製シャッター取付け調整		1	式			
鋼製シャッター建具運搬		1	式			
フロートガラス	T3.0 2.18m2以下	1.0	m2			
フロートガラス	T5.0 2.18m2以下	39.0	m2			
フロートガラス	T6.0 2.18m2以下	58.7	m2			
型板ガラス	T4.0 2.18m2以下	1.7	m2			
型板ガラス	T6.0 2.18m2以下	4.0	m2			
強化ガラス	T6.0 2.00m2以下	1.7	m2			
強化ガラス	T8.0 2.00m2以下	62.1	m2			
強化ガラス	T10.0 2.00m2以下	2.0	m2			
強化ガラス	T10.0 4.00m2以下	8.3	m2			
複層ガラス	FL6+A6+FL6 2.00m2以下	223	m2			
複層ガラス	F6+A6+FL6 2.00m2以下	8.6	m2			
ガラス廻りシーリング	SR-2 片面長さ	1,225	m			
ビート	ハーティション 材種:ポリ塩化ビニル	356	m			
飛散防止フィルム		63.4	m2			
衝突防止金物	ステンレス 両面/組	83	組			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クリーニング費		410	m2			
計						
(16)塗装						
16. 1外部						
常温乾燥型ふっ素樹脂エナメル(2-FUE)	亜鉛メッキ面	143	m2			
フタル酸樹脂エナメル塗(FE)	鉄面	2.2	m2			
合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	ケイカル面	2.5	m2			
小計						
16. 2内部						
合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	ボード面	1,548	m2			
合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	糸幅300mm以下 合板面	3.4	m			
ポリウレタン樹脂ワニス塗(PU)	糸幅300mm以下 木面	618	m			
オイルステインクリアラッカー塗(OSCL)	糸幅300mm以下 木面	80.2	m			
ポリウレタン樹脂ワニス塗(PU)	木面	327	m2			
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	糸幅300mm以下 木面	14.6	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	鉄面	90.1	m			
合成樹脂調合ペイント	鉄面	9.8	m2			
ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	糸幅300mm以下 木面	48.9	m			
アクリル樹脂非水分分散系塗料(NAD)	木面	0.1	m2			
クリアラッカー塗(CL)	糸幅300mm 木面	91.5	m			
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	建具亜鉛面	255	m2			
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	糸幅250mm以下 建具枠亜鉛面	71.9	m			
ポリウレタン樹脂ワニス塗(PU)	木面	43.0	m2			
小計						
計						
(17)内外装						
17. 1外部						
天井 ケイ酸カルシウム板	T6.0 目透貼 塗装下 LGS面	270	m2			
廻縁	塩ビ	506	m			
建具 ケイ酸カルシウム板	T6.0 塗装下 鉄面	2.5	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
17. 2内部						
床 ビニル床タイル	T3.0 コンクリート面	67.4	m2			
床 ビニル床シート	T2.5 溶接工法 コンクリート面	397	m2			
床 タイルカーペットA	T6.5 フリーアクセスフロア面	889	m2			
床 タイルカーペットA	T6.5 コンクリート面	161	m2			
床 タイルカーペットB	T6.5 フリーアクセスフロア面	325	m2			
床 タイルカーペットB	T6.5 コンクリート面	9.8	m2			
床 タイルカーペットC	T6.5 フリーアクセスフロア面	61.0	m2			
床 タイルカーペットC	T6.5 コンクリート面	2.4	m2			
床 天然化粧複合フローリング	T15+捨貼耐水合板T12 置床面	19.1	m2			
床 防塵塗床	フリーアクセスフロア下 コンクリート面	1,113	m2			
床 防塵塗床	置床下 コンクリート面	9.8	m2			
床 防塵塗床	コンクリート面	40.7	m2			
床 防塵塗床	モルタル面	9.0	m2			
設備基礎 天端 防塵塗床	コンクリート面	7.6	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備基礎 側面 防塵塗床	コンクリート面	3.2	m2			
踊場 ビニル床シート	T2.5 溶接工法 モルタル面	31.5	m2			
蹴上・踏面 ビニル床シート	T2.5 溶接工法 モルタル面	37.1	m2			
フリーアクセスフロア	H100(仕上天端迄)	1,113	m2			
フリーアクセスフロア周囲 緩衝材	発泡クロロプレンゴム 10x20	475	m			
床 耐水合板	T12 貼物下 置床面	4.8	m2			
床 二重床	H100(仕上天端迄)	4.8	m2			
床 二重床	H150(仕上天端迄)	19.1	m2			
軟質ビニル巾木(長尺)	H60	491	m			
ササラ 軟質ビニル巾木(長尺)	H60	20.0	m			
壁 石膏ボード	T12.5 GL工法	168	m2			
壁 石膏ボード	T12.5 クロス下 ボード面	7.8	m2			
壁 石膏ボード	T9.5+12.5 LGS面	623	m2			
壁 耐水石膏ボード	T12.5 タイル下 GL工法	53.9	m2			
壁 耐水石膏ボード	T12.5 タイル下 LGS面	37.2	m2			
壁 耐水石膏ボード	T9.5+PB12.5 素地 LGS面	459	m2			
壁 耐水石膏ボード	T9.5 鏡下 ボード面	21.7	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 捨貼合板	T12 木下 木造面	72.7	m2			
壁 布クロス	ボード面	97.4	m2			
壁 キッチンパネル	メラミン化粧板 T3 ボード面	15.0	m2			
壁 ボード出隅補強	パテ処理	73.4	m			
ホワイエ 間接照明 見切板 化粧塩ビシート貼	糸-150 鉄面	2.3	m2			
コンクリート-耐火間仕切取合 見切縁	10x5 塩ビ パテ処理共	43.9	m			
天井 石膏ボード	T9.5+12.5 LGS面	75.9	m2			
天井 化粧石膏ボード	T9.5 LGS面	627	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板	T9+捨貼PB9.5 LGS面	1,234	m2			
特別会議室 飾棚上部 天井 布クロス	ボード面	2.9	m2			
廻縁	塩ビ	1,058	m			
折上天井出隅 見切縁	塩ビ 15x14	211	m			
キッチンパネル端部 見切縁	塩ビ コ型	7.9	m			
壁 グラスウールボード	T50 24kg/m3	219	m2			
壁 グラスウール押え金物	塩ビ	50.4	m			
間仕切内 グラスウール充填	T50 24kg/m3	35.2	m2			
天井 グラスウールボード	T50 ガラスクロス押え共	26.6	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SLW部 見隠れ遮音壁 石膏ボード	T12.5 素地 LGS面	24.4	m2			
SLW部 見隠れ遮音壁 グラスウール充填	T50 24kg/m3	24.4	m2			
SP-4 掲示クロス	T0.85 接着貼 合板面 下地はSP-4に含む	8.9	m2			
ガイドレール間柱 化粧塩ビシート	糸-620 鉄面	1.9	m2			
建具 布クロス	スライディングウォール ボード面	132	m2			
建具 化粧塩ビシート	鉄面	26.6	m2			
耐火間仕切	1時間耐火 LGS90型 9.5+PB12.5(両面)	75.3	m2			
耐火間仕切異質材取合充填材	W90 T15 80kg/m3	8.7	m			
耐火間仕切取合シーリング		29.6	m			
耐火間仕切	1時間耐火 LGS90型 硬質 PB9.5+PB12.5(両面) 内部GW	361	m2			
耐火間仕切取合シーリング		630	m			
耐火間仕切 異質材取合充填材	ロックール T15 W90 80kg/m3	254	m			
耐火間仕切用開口補強	90型用	1	式			
耐火遮音間仕切	1時間耐火 LGS90型 千鳥配置 硬質 PB9.5+PB12.5(両面)内部GW	232	m2			
耐火間仕切 異質材取合充填材	ロックール T15 W90 80kg/m3	71.7	m			
耐火遮音間仕切取合シーリング	1時間耐火 LGS90型 硬質 PB9.5+PB12.5(両面)	246	m			
耐火遮音間仕切用開口補強	90型用	1	式			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断熱材吹付	現場発泡ウレタン T30	989	m2			
1F スラブ底 断熱材打込	PF板3種B T50	521	m2			
RF スラブ底 断熱材打込	PF板3種B T30	533	m2			
小計						
計						
(18)ユニット及びその他						
18. 1外部						
点字ブロック	300角 警告型	21	ヶ所			
非常用進入口マーク	▽マーク	4	ヶ所			
計						
18. 2内部						
トイレブース		1	式			
可動間仕切壁	スチールパーテーション	1	式			
移動間仕切壁	スライディングウォール	1	式			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホワイエ 間接照明 目隠板	アクリル板 T6 H100	15.6	m			
2F 給湯室 流し台	L1200 既製品	1	ヶ所			
1F 学生・教育・就職支援室 流し台	L1800 既製品	3	ヶ所			
2F 同窓会事務局 流し台	L1800 既製品	1	ヶ所			
3F 給湯室 流し台	L1800 既製品	1	ヶ所			
流し台上部 吊り戸棚	W600xD375xH700	1	ヶ所			
流し台上部 吊り戸棚	W1000xD375xH700	5	ヶ所			
1～3F 男子便所 洗面カウンター	L2400 カウンター・化粧棚は設備工事	3	ヶ所			
1～3F 女子便所 洗面カウンター	L2400 カウンター・化粧棚は設備工事	3	ヶ所			
洗面カウンター面台廻り 合成ゴムクッション	10x10	14.4	m			
パウダーコーナー カウンター廻り 合成ゴムクッション	10x10	7.2	m			
1～3F 男子便所 姿見鏡	T5 W400xH1400 ステンレス枠共	3	ヶ所			
1～3F 女子便所 姿見鏡	T5 W400xH1400 ステンレス枠共	3	ヶ所			
1～3F 男子便所 化粧鏡	T5 W500xH1370 ステンレス枠共	6	ヶ所			
1～3F 女子便所 化粧鏡	T5 W500xH1370 ステンレス枠共	6	ヶ所			
1～3F パウダーコーナー 化粧鏡	T5 W500xH1400 ステンレス枠共	6	ヶ所			
1～3F 男子便所 化粧鏡	T5 W150xH1370 フロスト加工 ステンレス枠共	3	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1～3F 女子便所 化粧鏡	T5 W150xH1370 フロスト加工 ステンレス枠共	3	ヶ所			
1～3F パウダーコーナー 化粧鏡	T5 W150xH1400 ステンレス枠共	3	ヶ所			
1～3F 男子便所 化粧鏡	T5 W300xH1370 フロスト加工 ステンレス枠共	6	ヶ所			
1～3F 女子便所 化粧鏡	T5 W300xH1370 フロスト加工 ステンレス枠共	6	ヶ所			
1～3F パウダーコーナー 化粧鏡	T5 W300xH1400 ステンレス枠共	6	ヶ所			
補助手摺	L600+800 L型	9	ヶ所			
補助手摺	W650xH160 手洗い用	12	ヶ所			
補助手摺	W600xD550xH440 小便器用	3	ヶ所			
補助手摺	W550xH160 可動式	3	ヶ所			
ライニング 側面 塞ぎ材	メラミン化粧合板フラッシュ T25 W150 FB-9x32 @30 W500xH2000 隠し丁 番共	5.4	m			
3F 大会議室 換気スリット		5	ヶ所			
掲示板		1	式			
2F 給湯室 収納棚	W523xD310xH800 天然木練付 T6 積層材下地	1	ヶ所			
3F 特別会議室 飾り棚	W2500xD386xH900 天然木練付 T6 積層材下地	1	ヶ所			
3F 特別会議室 飾り棚	W6100xD386xH900 天然木練付 T6 積層材下地	1	ヶ所			
1F 就職支援室 HUB用棚板	メラミン化粧板 T30 積層材下地 W600xD400 ブラケット:FB-12x45	1	ヶ所			
1F 学生支援課 HUB用棚板	メラミン化粧板 T30 積層材下地 W600xD400 ブラケット:FB-12x45	1	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F 教育支援課 HUB用棚板	メラミン化粧板 T30 積層材下地 W600xD400 ブラケット:FB-12x45	1	ヶ所			
レースカーテン	W6015xH1960(開口寸法)	4	ヶ所			
レースカーテン	W6015xH2860(開口寸法)	2	ヶ所			
電動暗幕カーテン+レースカーテン	W6015xH1960(開口寸法)	4	ヶ所			
ドレープカーテン	W6015xH2860(開口寸法)	2	ヶ所			
縦型ブラインド	W1415xH2760(開口寸法)	24	ヶ所			
縦型ブラインド	W1630xH1760(開口寸法)	16	ヶ所			
縦型ブラインド	W1812.5xH2560(開口寸法)	1	ヶ所			
縦型ブラインド	W2800xH2560(開口寸法)	1	ヶ所			
縦型ブラインド	W6015xH1960(開口寸法)	2	ヶ所			
通気管	VP φ 100 L700	43	ヶ所			
1 総合案内板	W504xD11.5xH2900	1	ヶ所			
2 フロア案内板	W504xD11.5xH2740	2	ヶ所			
3 室名表示板(1)	W202xD11.5xH200 ノティファ付き	4	ヶ所			
4 室名表示板(2)	W202xD11.5xH200	12	ヶ所			
5 室名表示板(3)	W202xD11.5xH200スライド式可変表示付	4	ヶ所			
6 ピクト表示板	W152xD11.5xH150	12	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 室名表示(1)(シート切文字)	W60xH60 5文字(学生ホール)本体: カッティングシート	1	ヶ所			
8 室名表示(2)(シート切文字)	W40xH40 3文字(相談室)本体:カッ ティングシート	1	ヶ所			
8 室名表示(2)(シート切文字)	W40xH40 2文字(物入)本体:カッティ ングシート	1	ヶ所			
9 階数表示板(シート切文字)	H200本体:カッティングシート	3	ヶ所			
10 階数表示板(中間踊場用)	W202xD11.5xH200	2	ヶ所			
11 点字シート	W150xD115 外部16ヶ所+内部16ヶ 所	32	ヶ所			
12 便所点字触知図板	W250xD3xH250	3	ヶ所			
13 階数表示板	T5.0 H150 本体:ステンレス HL 切文 字 T5.0	2	ヶ所			
14 施設名称	T15 H150	1	ヶ所			
15 定礎石	W180xH370本体:黒御影石 本磨 T30内箱:400x300x60 鋼板加工	1	ヶ所			
サイン施工費		1	式			
小計						
計						
(19)外構						
19.1 舗装						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	密粒度アスファルト T50	197	m2			
アスファルト舗装	密粒度アスファルト T50(表層のみ)	280	m2			
カラー平板舗装	インターロッキングブロック レンガ調タイプ 300角 T60	3.9	m2			
磁器質タイル舗装	磁器質タイル 300角	48.8	m2			
インターロッキング舗装A	インターロッキングブロック T60	143	m2			
インターロッキング舗装B	インターロッキングブロック T60	139	m2			
インターロッキング舗装C	インターロッキングブロック T60	134	m2			
整地		196	m2			
法面整形		281	m2			
歩道～植栽 縁石A	歩車道境界ブロック 150x120x600	31.0	m			
歩道～植栽 縁石A	全上仕様 曲部	9.3	m			
歩道～植栽 縁石B	歩車道境界ブロック 150/170x200x600	16.5	m			
歩道～植栽 縁石B	全上仕様 曲部	1.7	m			
歩道切下げ部 縁石B	歩車道境界ブロック 150/170x100/200x600	5.3	m			
L形側溝+縁石C	歩車道境界ブロック	11.6	m			
歩道切下げ部 L形側溝+縁石C	歩車道境界ブロック 140/170x100x600	17.4	m			
路面表示	ラインファルト W150 白色	20.0	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めブロック	W600xH146 接着・L金具式 2ヶ所/組	5	組			
点字ブロック	300角 警告型	28.0	ヶ所			
点字ブロック	300角 誘導型	32.0	ヶ所			
共通講義棟南側 ノンスリップタイル補修	150x60	2.4	m			
小計						
19. 2 囲障						
昇降式車止めポール	アルミφ167 H650 チェーン内蔵型	2	ヶ所			
擁壁A	H400	22.8	m			
小計						
19. 3 排水						
既製U字側溝	U-240 グレーチング蓋共	12.2	m			
既製U字側溝	U-240	92.7	m			
雨水排水管	VP φ50 砂基礎	4.2	m			
雨水排水管	VP φ100 砂基礎	30.7	m			
雨水排水管	VP φ150 砂基礎	80.0	m			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水排水管	VP φ200 砂基礎	5.4	m			
雨水柵	450角x300～680 グレーチング蓋共	6	ヶ所			
雨水柵	600角x430～940 グレーチング蓋共	8	ヶ所			
雨水柵	450角x390 コンクリート蓋共	1	ヶ所			
雨水柵	600角x610 コンクリート蓋共	1	ヶ所			
雨水柵	400x500x450 コンクリート蓋共	1	ヶ所			
マンホール嵩上改修	H150 φ600	1	ヶ所			
小計						
計						
(20)植栽						
ケヤキ移植	H6.0 C0.6 W4.0	3.0	本			
ドウダンツツジ移植	H0.6	14.6	m2			
芝貼り		456	m2			
植栽客土		102	m3			
三脚支柱	焼杉 H1.8x3本	3.0	ヶ所			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
(21)その他						
土間階段	W3000xL2400	1	式			
コンクリート基礎設置		1	式			
アスファルト舗装撤去復旧	テニスコート部	1	式			
鋤取		158	m3			
根切		248	m3			
埋戻		179	m3			
盛土	根切・鋤取土流用	106	m3			
建設発生土運搬	場外処分	1	式			
建設発生土処分	場外処分	1	式			
土工機械運搬		1	式			
アスファルト舗装撤去	密粒度アスファルト T50 再生砕石 T150	25.5	m2			
アスファルト舗装撤去	密粒度アスファルト T50(表層のみ)	280	m2			
カラーアスファルト舗装撤去	カラーアスファルト T30 再生砕石 T100	205	m2			
インターロッキング舗装撤去	インターロッキングブロック T60 敷砂 T30 再生砕石 RC-40 T100	2.5	m2			

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター切	アスコン	80.9	m			
縁石A撤去	地先境界ブロック 150x150	44.8	m			
縁石B撤去	地先境界ブロック 150/170x200	5.4	m			
縁石C撤去	地先境界ブロック 150/170x200	16.8	m			
U字側溝撤去	U-240	93.1	m			
RC基礎撤去	450x300xH450	9	ヶ所			
側溝蓋撤去	スチール グレーチング W240	2.0	m			
高木撤去		1	本			
撤去あと埋戻し	搬入土	0.6	m ³			
発生材運搬	積込共	1	式			
発生材処分	処分費	1	式			
計						
直接工事費計						
(B) 共通費						
1. 共通仮設						

細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費		1	式			
小 計						
2. 諸経費						
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
小 計						
共 通 費 計						
合 計						
消費税等相当額		1	式			
総 合 計						